


PRZEDMIAR (str. 1-3)

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Szpitala zakaźnego w Poznaniu - kuchnia oddziałowa
ADRES INWESTYCJI : Ul Szwajcarska 3 Poznań
INWESTOR : ZOZ POZNAŃ STARE MIASTO
ADRES INWESTORA : Poznań ul Szkolna 8/12
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

Inspektor Nadzoru



mgr inż. Piotr Kachel
upr. bud. 249/PW/91
nr ewid. WKP/BO/0402/07

PRZEDMIAR

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 0.20*0.20*10	m ² m ²	 0.400	
				RAZEM	0.400
2	KNR 4-01 0348-06	Rozebranie ścianki grub.12 cm z płyt z betonu komórkowego 3.15*0.70	m ² m ²	 2.205	
				RAZEM	2.205
3	KNR 4-01 0304-02	Ścianka grub.12 cm z bloczków z betonu komórkowego 3.15*0.70*0.12	m ³ m ³	 0.265	
				RAZEM	0.265
4	KNR 2-02 2008-01+KNR 2-02 2008-08	Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach na podłożu ceramicznym 3.35*(3.05-2.15)	m ² m ²	 3.015	
				RAZEM	3.015
5	NNRNKB 202 0837-05	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej 3.15*2.17	m ² m ²	 6.836	
				RAZEM	6.836
6	kalk. własna	Uzupełnienie posadzki jednobarwnej z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej 0.20*0.20*10	m ² m ²	 0.400	
				RAZEM	0.400
7	KNR 2-02 2007-04+KNR 2-02 2006-04	Uzupełnienie sufitów podwieszonych z płyt G-kf 0.75*0.70+0.70*0.70	m ² m ²	 1.015	
				RAZEM	1.015
8	KNR 2-02 1505-03+KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami lateksowymi ścianek 3.35*(3.05-2.15)	m ² m ²	 3.015	
				RAZEM	3.015
9	KNR 2-02 1505-03+KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami lateksowymi -sufity	m ²		

PRZEDMIAR

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.75*0.70+0.70*0.70	m²	1.015	
				RAZEM	1.015

inspektor Nadzoru

mgr inż. Piotr Kachel
upr. bud. 249/PW/91
nr ewid. WKP/BO/0402/07