

7		Dział VII - Instalacje elektryczne systemu gazów medycznych		
92	KNNR 5 d.7 0209-04 STWiOR p. 5.2.2., 5.2.3.5 i 5.2.3.6	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytych bezśrubowych - przewód N2XH-J 3x1,5 mm ²	m	
		80	m	80.000
				RAZEM
				80.000
93	KNNR 5 d.7 1203-01 STWiOR p. 5.2.3.7	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył	
		51	szt.żył	51.000
				RAZEM
				51.000
94	KNR-W 4-03 d.7 1208-01 STWiOR p. 6.1	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym	pomiar	
		1	pomiar	1.000
				RAZEM
				1.000
95	KNR-W 4-03 d.7 1202-01 STWiOR p. 6.1	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	
		1	pomiar	1.000
				RAZEM
				1.000
96	KNR AT-14 d.7 0102-01 STWiOR p. 5.2.2., 5.2.3.5 i 5.2.3.6	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany - przewód TrueNet kat. 5e/UTP LSOH	m	
		65	m	65.000
				RAZEM
				65.000
97	KNR AT-14 d.7 0102-07 STWiOR p. 5.2.2., 5.2.3.5 i 5.2.3.6	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, dodatek za ułożenie na suficie podwieszanym	m	
		65	m	65.000
				RAZEM
				65.000
98	KNR AT-14 d.7 0111-01 STWiOR p. 6.1	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami	pomiar	
		1	pomiar	1.000
				RAZEM
				1.000