

"szpital w sercu miasta"



**WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI**  
**im. J. STRUSIA**  
**z ZAKŁADEM OPIEKUNICZO-LECZNICZYM. SP ZOZ**  
**z SIEDZIBĄ przy ul. SZWAJCARSKIEJ 3 61-285 POZNAŃ**

NIP: 778-13-50-016 REGON: 000306331 KRS: 0000002025

Dyrektor 061 877 95 33 Fax. Szwajcarska 061 877 92 03  
061 852 52 40 Fax. Szkolna 061 852 52 40  
Centr. Szwajcarska 061 873 90 00 Centr. Szkolna 061 858 56 00

[www.szpital-strusia.poznan.pl](http://www.szpital-strusia.poznan.pl) e-mail: [dyrekcja@szpital-strusia.poznan.pl](mailto:dyrekcja@szpital-strusia.poznan.pl)



WSM / DI – 381002/2011  
nr rej. 3.811/N/11 (76)

Poznań, dnia 31 marca 2011r.

## WYKONAWCY

zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „ Adaptacja pomieszczeń szpitalnych na potrzeby Centrum Urazowego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu”

Ogłoszenie o zamówieniu nr 28713-2011 z dnia 26.01.2011r.

Ogłoszenie nr 29674-2011 z dnia 25.02.2011r. o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 51096-2011 z dnia 22.03.2011r. o zmianie ogłoszenia

Na mocy art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień i odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego.

### XVI.

DOTYCZY GAZÓW MEDYCZNYCH:

1. W odpowiedziach z dnia 03-03-2011 do pytania nr 122 (prace instalacyjne) Zamawiający wskazuje, że „na salach chorych niedopuszczalne jest prowadzenie przewodów natynkowo”, natomiast do pytania VII.26 (dotyczy gazów medycznych) Zamawiający umieścił kosztorys z uzupełnieniem wykuć bruzd pionowych (pozycja 28 nowego przedmiaru), nie uwzględniając wykuć bruzd poziomych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o wykucia bruzd poziomych.

**Odpowiedź :** Instalacja gazów medycznych jest prowadzona w przestrzenie międzystropowej, a wszelkie podejścia przewidziano w bruzdach pionowych. Instalacja w bruzdach poziomych nie występuje.

### XVIII.

1. W SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3.A DOKUMENTACJA PROJEKTOWA i STWiOR - zmiany część elektryczna (2011-03-23 13:00) występują:

w pliku „ 1 Strona 81Z PW opis”

- „panele nadłóżkowe – poz.113 „2-żyłowa cyfrowa stacja z 6-znakowym wyświetlaczem LCD ze zredukowaną klawiaturą”-10szt; 114. Zestaw do montażu ściennego stacji serii EE311,EE400 i EE411-szt.10,

w plikach „ 1 Strona 80Z W opis”

-gniazda 1x RJ45 w zestawie nadłóżkowym,



**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**POZnań\***

\*Miasto know-how

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Natomiast zgodnie z odpowiedziami z dnia 17 lutego 2011 nr 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 oraz 3 marca 2011 nr XIV „zestawy nadłóżkowe nie są przedmiotem zamówienia” .

Prosimy o potwierdzenie ,że zestawy nadłóżkowe nie są przedmiotem zamówienia i nie należy ich wyceniać w ofercie.

**Odpowiedź :** Zestawy nadłóżkowe nie są przedmiotem zamówienia i nie należy ich wyceniać w ofercie, ale będą one współpracować z instalacjami, które są przedmiotem przetargu i należy w wycenie robót uwzględnić połączenie ich z innymi instalacjami, m.in. instalacją elektryczną, interkomową, strukturalną, telefoniczną. Wymienione w poz. 113 i 114 wykazu urządzeń elementy są częściami instalacji interkomowej, które będą współpracować bezpośrednio z panelami nadłóżkowymi. Nie są one standardowym wyposażeniem paneli. Należy je ująć w wycenie instalacji interkomowej (poz.86 przedmiaru zamiennego). Na stronie 80Z przy pozycji 82 nie ma wymienionej ilości gniazd RJ45, ponieważ są one w standardowym wyposażeniu paneli. Pozycja została poprawiona w wyniku doprecyzowania wyposażenia paneli, stąd strona zamienna 80Z z pustą pozycją dotyczącą ilości gniazd.

2. Jeżeli zestawy nadłóżkowe są przedmiotem zamówienia to prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania, które ukazały się dnia 17 lutego 2011 nr 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21.

**Odpowiedź :** Zestawy nadłóżkowe nie są przedmiotem zamówienia.

**Powyższa informacja jest dla wszystkich Wykonawców wiążąca i należy ją uwzględnić w ofercie.**

**Z-CA DYREKTORA**  
**ds. Eksploatacyjno-Technicznych i Inwestycji**  
**mgr inż. Katarzyna Jankowska**