

"szpital w sercu miasta"



WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI
im. J. STRUSIA
z ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM. SP ZOZ
z SIEDZIBĄ przy ul. SZWAJCARSKIEJ 3 61-285 POZNAŃ

NIP: 778-13-50-016 REGON: 000306331 KRS: 0000002025

☎ Dyrektor 061 877 95 33 ☎ Fax. Szwajcarska 061 877 92 03
☎ 061 852 52 40 ☎ Fax. Szkolna 061 852 52 40
☎ Centr. Szwajcarska 061 873 90 00 ☎ Centr. Szkolna 061 858 56 00

www.szpital-strusia.poznan.pl e-mail: dyrekcja@szpital-strusia.poznan.pl



WSM / DI – 381002/2011

Poznań, dnia 14 lutego 2011r.

WYKONAWCY

zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „ Adaptacja pomieszczeń szpitalnych na potrzeby Centrum Urazowego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu”
Ogłoszenie o zamówieniu nr 28713-2011 z dnia 26.01.2011r.

PYTANIA, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 14 lutego 2011r. :

XI.

Instalacje teletechniczne:

CCTV:

1. W przedmiarze w zestawieniu materiałowym znajduje się pozycja
- 1 management software license for use with 1 server up to 16 cameras – 1 szt.
oraz
- 1 management software license for use with 1 server up to 9 cameras – 3 szt.
Prosimy o potwierdzenie ilości oprogramowania oraz czy instalacja tegoż oprogramowania wchodzi w zakres prac instalacyjnych (jeżeli tak to na jakich komputerach – brak ich w zakresie)
2. W projekcie wykonawczym w zestawieniu materiałowym na potrzeby instalacji CCTV jest wskazane ułożenie 915mb kabla oraz montaż patchpanela. Brak tego w przedmiarze (dział V – instalacja telewizji przemysłowej CCTV). Czy część instalacji sieci strukturalnej będzie na potrzeby instalacji CCTV, czy też trzeba ją wykonać oddzielnie ?
Prosimy o wyjaśnienie sprawy instalacji (okablowania).
3. Prosimy o wskazanie sposobu zasilania kamer – brak jest zasilania dedykowanego do instalacji CCTV. Chyba że kamery będą zasilane poprzez PoE, ale brak tego zapisu przy rodzaju switcha. Jeżeli mają być zasilane poprzez PoE prosimy o wskazanie rodzaju switcha. Prosimy o wyjaśnienie sprawy zasilania kamer.
4. Brak w projekcie oraz w przedmiarze stanowiska obserwacyjnego. Mowa jest o 4 monitorach co nie ma odzwierciedlenia w zestawieniu materiałowym w przedmiarze oraz projekcie. Prosimy o wyjaśnienie sprawy.
5. Czy w zakres prac wchodzi oprogramowanie stanowiska obserwacyjnego oraz szkolenie Użytkownika. Brak tego w projekcie oraz w przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

POZnań*
*Miasto know-how

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Instalacja sieci strukturalnej:

1. W projekcie instalacja jest oparta o materiał firmy KRONE. Czy dopuszczalne jest wykonanie instalacji w oparciu o innego dostawcę np. firmę MOLEX z zachowaniem parametrów instalacji tj. kategorię 5e ?
2. W projekcie jest mowa o ułożeniu kabla światłowodowego 6G (6 włókien 50/125), zaś w przedmiarze mamy obstawanie tylko 1 włókna i to po jednej stronie (poz. 74 i 75 przedmiaru IT). Prosimy o zweryfikowanie przedmiaru.
3. W projekcie jest mowa o układaniu okablowania sieci strukturalnej w rurkach pod tynkiem. Brak w przedmiarze wykucia bruzd pod rurki, układania tychże rurek w pomieszczeniach oraz ich zagipsowania. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
4. Czy podtrzymujecie Państwo zapis o udzieleniu gwarancji 3 letniej na sprzęt aktywny na potrzeby instalacji sieci strukturalnej. Większość dostawców sprzętu komputerowego nie udziela tak długiej gwarancji na sprzęt, niektórzy (nieliczni) żądają dopłaty do ceny sprzętu. Zawęża to bardzo grono jego dostawców. Typowo gwarancja jest udzielana na okres 2 lat. Prosimy o ustosunkowanie się do tematu.

Instalacja telewizji kablowej:

1. Prosimy o wyjaśnienie miejsca i sposobu wpięcia zaprojektowanych gniazdek RTV. Brak w projekcie i przedmiarze jakiegokolwiek rozgałęźnika, złączy oraz ich montażu.

