

"szpital w sercu miasta"



WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI
im. J. STRUSIA
z ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM. SP ZOZ
z SIEDZIBĄ przy ul. SZWAJCARSKIEJ 3 61-285 POZNAŃ

NIP: 778-13-50-016 REGON: 000306331 KRS: 0000002025

☎ Dyrektor 061 877 95 33 ☎ Fax. Szwajcarska 061 877 92 03
☎ 061 852 52 40 ☎ Fax. Szkolna 061 852 52 40
☎ Centr. Szwajcarska 061 873 90 00 ☎ Centr. Szkolna 061 858 56 00

www.szpital-strusia.poznan.pl e-mail: dyrekcja@szpital-strusia.poznan.pl



WSM / DI – 381002/2011

Poznań, dnia 10 lutego 2011r.

WYKONAWCY

zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „ Adaptacja pomieszczeń szpitalnych na potrzeby Centrum Urazowego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu”
Ogłoszenie o zamówieniu nr 28713-2011 z dnia 26.01.2011r.

PYTANIA, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 8, 9 i 10 lutego 2011r. :

I.

1. Czy w załączonych przedmiarach można zmieniać ilości obmiarowe lub dodawać/usuwać pozycje przedmiaru, jeżeli są one niezgodne z załączoną dokumentacją?

II.

Dot. kosztorysu branży budowlanej – Oddział Intensywnej Terapii oraz Izba Przyjęć Planowych:

1. Na rys. izby przyjęć planowych przyjęto pow. komunikacji 16,0m². Rzeczywisty obmiar wynosi ok. 70,0m². Jaka pow. należy przyjąć do wyceny oraz jakie ma być wykończenie posadzki w tym pomieszczeniu (na rys. gres, w przedmiarach poz. 6.23. wykładzina PCV)?
2. Czy w wycenie należy uwzględnić roboty remontowe w pomieszczeniu – komunikacja (pow. ok. 36,5m²) pomiędzy pom. A06-sala IT a istniejącymi dźwigami? Pomieszczenia nie uwzględniono w zestawieniu pom. na rzucie parteru, ale uwzględniono na rys. sufitów podwieszanych. Jeśli tak, to jak należy je wykończyć?
3. W przedmiarze poz. 2.19 – demontaż zadaszania przyjęto pow. 5,63m². Jaka powierzchnię zadaszania należy przyjąć do wyceny, ponieważ powyższy obmiar jest niezgodny z faktyczną pow. zadaszania?
4. Prosimy o skorygowanie ilości okien i parapetów do demontażu – poz. przedmiaru 1.10 , 1.11, 2.9 i 2.10. Podane ilości są niezgodne z stanem faktycznym.
5. Na rysunkach izby przyjęć brak 2 par drzwi o wym. 1,10m x 2,05m przeznaczonych do demontażu, które ujęto w poz. 1.9 przedmiaru. Czy należy wycenić demontaż w/w drzwi?
6. Według zestawienia stolarki drzwi D3 – 5szt., AL2 – 7szt., natomiast w przedmiarach przyjęto D3 – 7szt., AL2 – 5szt. Prosimy o skorygowanie ilości drzwi.
7. Czy w wycenie należy uwzględnić wymianę drzwiczek do szachów instalacyjnych? Jeśli tak to na jakie i w jakiej ilości?



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

POZnań*
*Miasto know-how

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



8. Czy w wycenie należy uwzględnić wymianę drzwiczek do szachów instalacyjnych? Jeśli tak to na jakie i w jakiej ilości?
9. Czy w wycenie należy uwzględnić utwardzenie wyjścia z izolatki kostką betonową na podsypce piaskowej?

III.

Dot. kosztorysu branży gazy medyczne – Oddział Intensywnej Terapii:

1. Prosimy o podanie rodzaju zestawów nadłożkowych (jedno- czy wielostanowiskowe)?

IV.

1. Zgodnie z opisem technicznym konstrukcji należy nad projektowanymi otworami w ścianach działowych zastosować nadproża systemowe w zależności od wybranej technologii oraz wielkości otworów. Na rzucie konstrukcji zarówno Intensywnej Terapii jak i Izby Przyjęć zastosowano w zestawieniu oraz na rysunku nadproża systemowe 11,5 zamiennie z nadprożami typu L-19 D. W przedmiarach robót budowlanych brak pozycji montażu tych nadproży. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót budowlanych.
2. Na rzucie konstrukcji Izby Przyjęć brak nadproży stalowych 2 x IPE 120, które zostały uwzględnione w poz. 3.3 przedmiaru robót budowlanych. Nadproża stalowe występują na rzucie Intensywnej Terapii w ilości 11,36 mb ($2 \cdot 1,50\text{m} + 2 \cdot 2,11\text{m} + 2 \cdot 2,07 = 11,36$ mb). Prosimy o uzupełnienie w przedmiarze robót budowlanych.
3. Na „zestawieniu przeszkleń i okien” okna OK1, OK2, OK3, OK4 i OK5 we wierszu „materiał” opisano jako „ślusarka aluminiowa lakierowana półmatowa”, natomiast w tytule tabeli opisano je jako „zestawienie stolarki PCV – zewnętrznej/okna”. Prosimy o sprecyzowanie z jakiego materiału wykonać wyżej wymienione okna.

V.

1. Zamawiający zamieścił na stronie przedmiary robót budowlanych wraz z zestawieniami materiałów. Po wpisaniu przedmiarów do programu kosztorysowego *Norma*, uzyskaliśmy zestawienie materiałów różniące się od tego jakie otrzymaliśmy od zamawiającego. Wynika to z faktu, że w przedmiarach zamieszczonych przez zamawiającego nie ma podanych materiałów w poszczególnych pozycjach kosztorysowych. Tym samym oferent nie jest w stanie odtworzyć kosztorysów dokładnie w takiej formie jaka jest zamieszczona przez zamawiającego. Proszę o zamieszczenie kosztorysów nakładczych w postaci szczegółowej w formacie PDF lub w formie elektronicznej w formacie ATH.

