


BUDOWLANA	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
BRANŻA	STADIUM DOKUMENTACJI
INWESTOR	WSM im J. Strusia ul. Szwajcarska 3 Poznań
WYKONAWCA	Przedsiębiorstwo EUROTECHNIKA Krzysztof Sokolowski 62-081 Przeźmierowo, ul. Olszynowa 20
OBIEKT	WSM im J. Strusia ul. Szwajcarska 3 Poznań
TEMAT OPRACOWANIA	Modernizacja zasilania budynku D w energię elektryczną Przedmiar robót

Projektant:	mgr inż. K. Sokolowski upr. bud.. 275/90/PW	<i>mgr inż. Krzysztof SOKOŁOWSKI</i> Uprawniony do projektowania kierowania budową i robotami w zakresie instalacji elektrycznych upr. bud. NR 275/90/PW
Opracował:		
Sprawdzający:	mgr inż. S. Samulski upr. bud.. 389/PW/92	
Data :	06.2013r.	EGZ. NR : <u>1</u> / 3

PRZEDMIAR ROBÓT 902-20-000

Budowa: WSM im J Strusia
 Obiekt: WSM im J strusia
 Rodzaj robót: Modernizacja zasilania Bud "D" w energię elektryczną

PRZEDMIAR 902-20-000

Strona 1

01-07-2013

SYKAL-002702

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Układanie kabli		
1	10 CEN	510-01-14-02-10	Układanie kabla HLGs 4x1,5 mm ² w rurach pustakach i kanałach zamkniętych	metr	300,000
2			Pomiary i próby pomontażowe		
2	10 CEN	N005-13-02-03-00	Badanie linii kablowej N.N. o ilości 4 żył	szt	4,000
2	20 CEN	N005-13-07-01-00	Sprawdzanie i pomiary obwodów sygnalizacji	szt	5,000
2	30 CEN	N005-13-04-05-00	Badania skuteczności zerowania pomiar pierwszy	szt	2,000
2	40 CEN	N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wylączenia zasilania próba pierwsza	szt	1,000
2	50 CEN	N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wylączenia zasilania próba następna	szt	2,000
2	60 CEN	N005-13-07-06-00	Sprawdzanie i pomiary przełącznika czasowego	szt	2,000
2	70 CEN	N005-13-07-03-00	Sprawdzanie i pomiary przełącznika pomocniczego	szt	1,000
2	80 CEN	N005-13-08-01-00	Sprawdzanie działania styczników bez wyłącznika termicznego	szt	4,000
2	90 CEN	000-00-00-00-03	Próby z agregatem prądowtwarzającym	szt	1,000
3			Prace demontażowe		
3	10 CEN	000-00-00-00-01	Demontaż rozdzielni głównej	szt	1,000
3	20 CEN	202-20-30-01-00	Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m ²	70,000
3	30 CEN	202-20-30-01-00	Demontaż-Sufitów podwieszanych jednowarstwowych na ruszcie metalowym-kalkulacja własna	m ²	70,000
4			Montaż aparatury łączeniowej styczników i przełączników		
4	10 CEN	000-00-00-00-02	Montaż rozdzielnicy głównej kompletnej	szt	1,000
4	20 CEN	000-00-00-00-04	Montaż wyłącznika ppoż	szt	2,000