

## PRZEDMIAR ROBÓT 987-00-00A

CPV:  
 Budowa: Wielospec. Szpital Miejski im.J.Strusia  
 Obiekt: Kuchnia  
 Rodzaj robót: Remontowe  
 Lokalizacja: Poznań, ul.Szwajcarska 3  
 Inwestor: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski  
 im.J.Strusia z Zakł.Opieki-Lecz SP ZOZ  
 61-285 Poznań, ul.Szwajcarska 3

PRZEDMIAR 987-00-00A

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL.NET ILOŚĆ
I			Remont kuchni		
I	10	KNR 404-04-06-03-00	Rozebranie sufitów podwieszanych typu OWA, G-K wraz z konstrukcją	m <sup>2</sup>	630,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obliczenie ilości 30*20*1,05		630,000
I	20	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m <sup>2</sup>	360,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obliczenie ilości (30+30+20+20)*3*1,2		360,000
I	30	KNR 401-07-01-01-00	Odbicie na ścianach tynków wapiennych - w miejscach spękań i zarysowań - przyjęto 30%	m <sup>2</sup>	108,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obliczenie ilości 360*0,3		108,000
I	40	KNR 404-11-01-03-00	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodem dostawczym do 1 km z ręcznym za- i wyladunkiem	m <sup>3</sup>	9,600
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obliczenie ilości 600*0,012+300*0,008		9,600
I	50	KNR 404-11-01-06-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu materiałów z rozbiórki samochodem dostawczym do 10km	m <sup>3</sup>	9,600
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obliczenie ilości 9,6		9,600
I	60		Oplata za utylizację	m <sup>3</sup>	9,600
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obliczenie ilości 9,6		9,600
I	70	KNR 202-00-04-01-00	Uszczelnienie kitem trwale plastycznym spękań i zarysowań	metr	118,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obliczenie ilości 118		118,000
I	80	KNR 401-07-03-01-00	Umocowanie siatki ciężko-ciężniejszej na ścianach	m <sup>2</sup>	108,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obliczenie ilości 108		108,000
I	90	KNR 401-07-11-03-00	Uzupełnienie tynkiem cem-wap kat III ścian z cegły do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	108,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obliczenie ilości 108		108,000
I	100	KNR 202-27-02-01-00	Sufit podwieszany na profil 60 cm wypełnieniem płytami z włókna mineralnego	m <sup>2</sup>	630,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obliczenie ilości 630		630,000
I	110	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoża pionowych preparatem gruntującym - pod gipsy	m <sup>2</sup>	360,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obliczenie ilości 360		360,000
I	120	KNR 202-20-15-01-00	Gładzie gipsowe 3mm na stropach na podłożu z tynku - wyrównanie płaszczyzn ścian	m <sup>2</sup>	360,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obliczenie ilości 360		360,000
I	130	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoża pionowych preparatem gruntującym - pod malowanie	m <sup>2</sup>	360,000

