

"szpital w sercu miasta"



WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI
im. J. STRUSIA
z ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM. SP ZOZ
z SIEDZIBĄ przy ul. SZWAJCARSKIEJ 3 61-285 POZNAŃ

NIP: 778-13-50-016 REGON: 000306331 KRS: 0000002025

☎ Dyrektor 61 877 95 33 ☎ Fax. Szwajcarska 61 874 02 07
☎ Centr. Szwajcarska 61 873 90 00 ☎ ZOL. ul. Szkolna 61 858 57 69
61 858 57 90

www.szpital-strusia.poznan.pl

e-mail: dyrekcja@szpital-strusia.poznan.pl



WSM / DI – 381002/2016

Poznań, dnia 24 października 2016r.

WYKONAWCY

zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu

Dotyczy : zamówienia publicznego „**Wykonanie trzyłóżkowej sali intensywnego nadzoru oraz sali zabiegowej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3**

Ogłoszenie o zamówieniu 321969 - 2016 z dnia 12.10.2016r.

PYTANIA, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 21.10.2016r.

1. Zgodnie z przedmiarami należy rozebrać 62,41 m² posadzek z tworzyw sztucznych, w wyniku dokonanej wizji lokalnej stwierdzono, że w części pomieszczeń I piętra ułożone są płytki podłogowe. Prosimy o korektę przedmiaru.
2. W przedmiarze nie uwzględniono siatki Rabbita w posadzce cementowej, czy należy doliczyć?
3. W przedmiarze nie uwzględniono szlifowania posadzki, czy należy doliczyć?
4. W przedmiarze wyceniono Terplan-N, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie powszechnie stosowanej masy samopoziomującej Uzin NC 146?
5. W przedmiarze dla posadzki przyjęto gruntowanie gruntem Atlas Uni Grunt, czy Zamawiający dopuszcza technologicznie wymagany grunt, np. Fliesengrund w przypadku systemu UZIN?
6. Czy Zamawiający potwierdza, że w salach łóżkowych należy zastosować wykładzinę antyelektrostatyczną przewodzącą?
7. Zgodnie z opisem technicznym wykładzinę PCV należy wywinąć na ścianę i wykończyć listwą PCV. Czy Zamawiający potwierdza, że wystarczające jest wykonanie cokołu z wykładziny, co jest rozwiązaniem powszechnym w służbie zdrowia oraz minimalizującym uskoki, na których mogą osadzać się zabrudzenia.

8. Zgodnie z dokumentacją projektową – architektura należy wykonać cokoły z wykładziny wys. 8cm, zgodnie z projektem technologii 10cm. Proszę o doprecyzowanie wytycznych.
9. Czy Zamawiający potwierdza, że w remontowanych pomieszczeniach należy zastosować odbojnice typu np. C/S SCR50 i odbojoporęcze HRB4C oraz narożniki typu C/S SO 50? Proszę o wskazanie ilości odbojnic i ilości odbojoporęczy, jakie należy wycenić w poz. 33 przedmiaru budowlanego.
10. Czy Zamawiający potwierdza, że z uwagi na specyfikę pomieszczeń należy zastosować i wycenić farbę fotokatalityczną w I klasie odporności szorowania na mokro?
11. Zgodnie z dokumentacją projektową należy zamontować 2 szt. drzwi D13, jednak brak szczegółowych wytycznych dotyczących stolarki drzwiowej. Proszę o informację, czy mają to być drzwi pełne PCV oraz dane o ewentualnym wyposażeniu dodatkowym (samozamykacze, kontrola dostępu).
12. Czy Zamawiający potwierdza, że zapisy dokumentacji projektowej dotyczące wyposażenia oddziału w gaśnice oraz opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego nie są objęte niniejszym postępowaniem przetargowym?
13. Proszę o określenie stref p-poż
14. Proszę o określenie ilości krutek, które należy poddać renowacji.
15. Czy spręż dyspozycyjny na istniejących centralach wentylacyjnych jest wystarczający? Jeżeli nie, to czy wymienić silniki w istniejących centralach?
16. Czy istniejące centrale wentylacyjne posiadają wystarczające wydatki powierza?
17. W związku z montażem panelu nadłóżkowego w pomieszczeniu 103E w formie zwieszanej proszę o określenie w jaki sposób doprowadzić przewody i instalacje do w/w panelu z powierzchni sufitowej – (w rurze ochronnej, korycie PCV, drabince kablowej, stelaż panelu?)
18. W jaki sposób prowadzić przewody instalacyjne po powierzchni sufitu do panelu nadłóżkowego w Sali 103E (bruzdy, korytka PCV?)
19. Proszę o określenie zakresu wyposażenia paneli nadłóżkowych przez branżę elektryczną?
20. Proszę o potwierdzenie że panele wyposażone będą w oświetlenie miejscowe i nocne, przycisk JACK i łącznik oświetlenia, a po stronie Wykonawcy jest jedynie doposażenie w gniazda?
21. Czy panele nadłóżkowe należy wyposażyć w gniazda wyrównania potencjału? Jaka ilość gniazd powinna przypadać na jeden panel? Jeśli należy doposażyć panele to czy montaż i dostawa w/w gniazd jest po stronie wykonawcy?
22. Zgodnie z rys 3/4 branży teletechnicznej należy zainstalować 2 gniazda sieci strukturalnej i jedno gniazdo telefoniczne na ścianie szklanej w pom E105. Czy zamawiający potwierdza tą lokalizację, jeśli tak to proszę określić sposób montażu okablowania i osprzętu na tej ścianie?

23. W pomieszczeniu zainstalowane są lampy bakteriobójcze. Czy istniejące lampy należy zostawić czy zdemontować? Projekt nie uwzględnia pozostawienie istniejących lamp. W przedmiarach nie uwzględniono demontaży lamp bakteriobójczych
24. W przypadku demontażu lamp bakteriobójczych, czy w zakresie Wykonawcy jest również demontaż liczników czasu pracy lamp zlokalizowanych przy wejściu do pomieszczeń? Przedmiar nie uwzględnia demontażu liczników lamp bakteriobójczych
25. Projekt elektryczny wskazuje na montaż 5szt opraw oznaczonych symbolem Eaw natomiast wg przedmiaru jest 4szt. Proszę o informację jaką ilość przyjąć do kalkulacji ofertowej?
26. Zgodnie z projektem w pomieszczeniu E108 należy zdemontować i ponownie zamontować czujkę systemu SAP. Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono że w w/w pomieszczeniu nie ma fizycznie zainstalowanej czujki. Czy wobec tego w kalkulacji należy przyjąć dostawę i montaż nowej czujki systemu SAP?
27. Na schemacie rzutu 1 piętra jest zaznaczone dwa sygnalizatory optyczno-akustyczne, natomiast przedmiar określa tylko jeden kpl. Proszę o określenie rzeczywistej ilości przewidzianych sygnalizatorów. Warto wspomnieć, że nie ma konieczności montażu sygnalizatora obok SZIA-3.
28. By właściwie określić wartość inwestycji proszę o określenie czy w zakresie instalacji jest również dostawa i montaż paneli TECHMED ISA 9000. Przedmiar dla gazów medycznych nie wspomina o tych elementach.
29. W przedmiarach nie uwzględniono paneli TECHMED ISA 9000 w ilości 3 szt.. Proszę o informację, czy ich dostawa i montaż stanowią przedmiot niniejszego zamówienia?
30. W przedmiarach na gazy medyczne w poz. 16 ujęto 6 punktów poboru gazów medycznych, na dok. projektowej nigdzie ich nie wykazano. Proszę o wskazanie miejsca montażu tych punktów?
31. Czy zamówienie obejmuje salę zabiegową na II-p. w zakresie gazów medycznych? Jeżeli obejmuje, proszę o podanie zakresu prac.