

"szpital w sercu miasta"



WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI
im. J. STRUSIA
z ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM. SP ZOZ
z SIEDZIBĄ przy ul. SZWAJCARSKIEJ 3 61-285 POZNAŃ

NIP: 778-13-50-016 REGON: 000306331 KRS: 0000002025

☎ Dyrektor 61 877 95 33 ☎ Fax. Szwajcarska 61 874 02 07
☎ Centr. Szwajcarska 61 873 90 00 ☎ ZOL. ul. Szkolna 61 858 57 69
61 858 57 90

www.szpital-strusia.poznan.pl

e-mail: dyrekcja@szpital-strusia.poznan.pl



System
zarządzania
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 9105036554

WSM/DZP/381-6.764/N/17

Poznań, dnia 11 lipca 2017r.

WYKONAWCY

zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu

Dotyczy : zamówienia publicznego „Przebudowa pomieszczeń Pracowni Usprawniania Leczniczego na potrzeby Oddziału Diennej Rehabilitacji Kardiologicznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3”

Ogłoszenie o zamówieniu nr 540774-N-2017 z dnia 29.06.2017r..

PYTANIA, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 10.07.2017r.

1. W przedmiarze nie uwzględniono siatki zbrojącej w posadzce cementowej, czy należy doliczyć?
2. W przedmiarze nie ujęto listew progowych na styku różnych posadzek, czy należy doliczyć?
3. W przedmiarze nie uwzględniono szlifowania posadzki, czy należy doliczyć?
4. W przedmiarze wyceniono Terplan-N, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie powszechnie stosowanej masy samopoziomującej Uzin NC 146?
5. W przedmiarze dla posadzki przyjęto gruntowanie gruntem Atlas Uni Grunt, czy Zamawiający dopuszcza technologicznie wymagany grunt, np. Fliesengrund w przypadku systemu UZIN?
6. W przedmiarze nie ujęto rozebrania i ponownego ułożenia parkietu w pom. B217, ponieważ nie istnieje możliwość wydzielenia pomieszczenia bez ingerencji w posadzkę, czy Zamawiający potwierdza, że należy doliczyć rozebranie i ponowne ułożenie parkietu w w/w pomieszczeniu z uwzględnieniem uzupełnienia listew cokołowych?
7. W przedmiarze nie ujęto ułożenia fartuszków z płytek, czy należy doliczyć w poz. 45 przedmiaru?
8. Proszę o informację w jaki sposób należy wykończyć płytki ścienne ,czy należy przyjąć obecny standard, tj. z listwami? Jeżeli tak, uprzejmie proszę o uzupełnienie przedmiaru.

9. Dla przyjętych w przedmiarze prac rozbiórkowych otrzymamy ok. 72 m³ gruzu, tymczasem w przedmiarze uwzględniono łącznie 33,38m³ i 71,1 Mg gruzu. Proszę o potwierdzenie, że ilość tę należy zwiększyć do 72 m³ gruzu , a w poz. 16 przedmiaru do 103,68 Mg.
10. Czy Zamawiający podtrzymuje wymóg wykonania drogich płytek przy posadzkach z płytek terakotowych, czy dopuszcza zejście płytką ścienną do posadzki? Jeżeli należy zastosować cokoliki wyoblone, proszę o informację, w których pomieszczeniach, ponieważ ilość przyjęta w przedmiarze poz. 34 jest niewystarczająca dla całej powierzchni posadzek z terakoty, lub proszę o skorygowanie przedmiaru.
11. W przedmiarze nie ujęto sufitu podwieszanego w obrębie pom. b207. Proszę o potwierdzenie, że należy doliczyć brakujące 16,39 m².
12. Proszę o potwierdzenie, że w łazience dla niepełnosprawnych należy zamontować drzwi o świetle przejścia 90 cm.
13. W przedmiarze nie ujęto gruntowania na gładziach pod farbę, są to prace technologicznie wymagane, czy należy doliczyć?
14. Proszę o potwierdzenie, że we wszystkich pomieszczeniach z wykładziną PCV należy zastosować zwykłą wykładzinę bez szczególnych wymogów dotyczących odprowadzania ładunków.
15. Z uwagi na rozbieżność między rysunkami proszę o potwierdzenie, że w pom. fizykoterapii należy zastosować wykładzinę PCV a nie zgodnie z przekrojem parkiet.
16. Proszę o potwierdzenie, że w pom. B224 należy przesunąć istniejące drzwi i że ich montaż został ujęty w poz. 58 przedmiaru. W przeciwnym wypadku proszę o uzupełnienie dokumentacji oraz wyjaśnienie, czego dotyczy poz. 58.
17. W przedmiarze ujęto wykonanie tynków na nowo murowanych ściankach, nie uwzględniono natomiast uzupełnienia tynku po skuciu płytek ściennych, czy należy doliczyć w ilości 195,5 m²?
18. Proszę o informację, jakie nadproża należy przewidzieć w istniejących i nowoprojektowanych ścianach murowanych gr. 12 cm. W przedmiarze uwzględniono 2 szt. nadproży, jest to ilość niewystarczająca, proszę o uzupełnienie dokumentacji i skorygowanie przedmiaru.
19. Zgodnie z opisem technicznym na całej rozpatrywanej powierzchni 2 piętra poza pom. hydroterapii należy wymienić warstwy posadzkowe, zgodnie z dokumentacją rysunkową tylko w pom. 213, 216, 220, 221, 224, 227, 229, 232 i 211 częściowo. Proszę o jednoznaczne określenie, który zapis jest wiążący oraz o ew. skorygowanie przedmiaru.
20. Proszę o potwierdzenie, że w pomieszczeniu Hydroterapii w zakresie ścian należy tylko uzupełnić płytki na projektowanej ścianie oraz przy projektowanym otworze drzwiowym z zastosowaniem płytek możliwie zbliżonych do istniejących, pozostałe powierzchnie bez zmian.

Uzupełnienia płytek nie zostały uwzględnione w przedmiarze, proszę o skorygowanie przedmiaru.

21. Zgodnie z dokumentacją projektową w pomieszczeniu hydroterapii przy nowym urządzeniu znajduje się wpust podłogowy. W chwili obecnej w tym obszarze nie ma wpustu, a zgodnie z opisem nie należy ingerować w posadzkę pom. hydroterapii. Proszę o informację czy w zakres prac wchodzi wykonanie wpustu, jeżeli tak, proszę o określenie zakresu tych prac (czy należy jedynie osadzić wpust, czy również skuć posadzkę i wykonać spadki) oraz o uzupełnienie przedmiaru.
22. Proszę o potwierdzenie, że istniejące drzwi do szachów pozostają bez zmian, należy je tylko przemalować.
23. W przedmiarze nie ujęto rozebrania istniejących sufitów podwieszanych, czy należy doliczyć? Jeżeli tak, proszę o uzupełnienie przedmiaru w zakresie prac rozbiórkowych oraz wywozu i utylizacji gruzu.
24. Proszę o informację, czy projektowane drzwi w wentylatorowni można wykonać jako drzwi aluminiowe ciepłe.
25. W przedmiarze i dokumentacji nie przewidziano żadnych schodów do projektowanych drzwi w wentylatorowni, proszę o potwierdzenie, że nie wchodzi w zakres zamówienia albo o uzupełnienie dokumentacji i przedmiaru.
26. Proszę o informację, że istniejące drzwiczki w wentylatorowni do przestrzeni nieużytkowej poddasza pozostają bez zmian i nie jest przy nich wymagana odporność ppoż. W przeciwnym wypadku proszę o uzupełnienie dokumentacji i przedmiaru.
27. Zgodnie z dokumentacją należy zamontować żaluzję wewnętrzną. Domniemać można, że ma być to żaluzja przy ladzie rejestracji. Dokumentacja i przedmiar nie wspominają jednak o ladzie, jeżeli wchodzi ona w zakres zamówienia (a jest konieczna do prawidłowego montażu żaluzji), proszę o uzupełnienie dokumentacji o wytyczne materiałowe, wymiary i rysunki.
28. Proszę o potwierdzenie, że drzwi D16 to drzwi dymoszczelne bezklasowe.
29. Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z przepisami w przegrodzie D15 skrzydła drzwiowe należy wykonać w klasie EI30, natomiast stałe naświetle w klasie EI60.